

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		Cruz Machado		SAM		23	
Projeto :		Recape em CBUQ		LOTE nº		1	
Local da Obra :		Rua Aguinaldo Schmal					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
2		TERRAPLENAGEM					
520100	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. (passeios)	m3	1.176,19			
404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	36,33			
3		BASE / SUB-BASE					
531000	DER	Brita Graduada	m3	12,67			
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	23,65			
4		REVESTIMENTO					
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	5.893,10			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilagem	ton	220,99			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa	ton	184,16			
5		MEIO-FIO E SARJETA					
85335	SEIL	Remoção de Meio-Fio	m	673,96			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	673,96			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	843,00			
606700	DER	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	51,69			
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.176,19			
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	43,69			
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	m2	734,04			
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	m2	139,82			
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	285,11			
605000B	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	12,00			
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	94,29			
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	6,00			
820000D	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	2,00			
10		DRENAGEM					
603500	DER	Alvenaria de Tijolos Maciços (nivelamento BLs / PVs / CLs)	m3	4,39			
73799/1	SEIL	Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	un	15,00			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	1,00			
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00			
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00			
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00			

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	Cruz Machado	SAM	23				
Projeto :	Recape em CBUQ	LOTE nº	1				
Local da Obra :	Rua Aguinaldo Schmal						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTALIS
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00			
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00			
PREÇO GLOBAL							