

# PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		Cruz Machado			SAM	20	
Projeto :		Recape em CBUQ			LOTE nº	1	
Local da Obra :		Avenida Vitória					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
<b>2</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>					
520100	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. (passeios)	m3	57,11			
404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	14,49			
<b>3</b>		<b>BASE / SUB-BASE</b>					
531000	DER	Brita Graduada	m3	5,04			
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	9,41			
<b>4</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )	m2	6.550,86			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilagem	ton	327,54			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa	ton	245,66			
<b>5</b>		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
85335	SEIL	Remoção de Meio-Fio	m	885,05			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	885,05			
<b>6</b>		<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>					
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	890,00			
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	51,69			
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	905,07			
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	83,38			
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	m2	556,17			
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	m2	277,62			
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	301,14			
605000B	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	12,00			
<b>7</b>		<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	104,81			
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	7,00			
820000D	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	1,00			
<b>10</b>		<b>DRENAGEM</b>					
603500	DER	Alvenaria de Tijolos Maciços (nivelamento BLs / PVs / CLs)	m3	1,01			
73799/1	SEIL	Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	un	17,00			
<b>11</b>		<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)</b>					
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	1,00			
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00			

# PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		Cruz Machado		SAM	20		
Projeto :		Recape em CBUQ		LOTE nº	1		
Local da Obra :		Avenida Vitória					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00			
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00			
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00			
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00			
<b>PREÇO GLOBAL</b>							