


COMUNICAÇÃO VISUAL




LETRAS

Código	Significado	Forma e Cor	Aplicação	Dimens. mín. (mm)	Símbolo	Quantidade
S2 316x158 mm	Indicação do sentido da saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H	Placa: 316 x 158 mm		05
S3 316x158 mm	Indicação do sentido da saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H	Placa: 316 x 158 mm		11
S9 316x158 mm	Escada de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica descendo à esquerda. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido sinalizado.	Placa: 316 x 158 mm		01
S12 316x158 mm	Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem "SAÍDA": Fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50 mm.	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).	Placa: 316 x 158 mm		09
E2 244 mm	Combate manual de alarme de incêndio	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio. Deve sempre vir acompanhado de uma mensagem escrita, designado o equipamento acionado por aquele ponto.	Placa: 224 mm (L)		01
E5 244 mm	Extintor de incêndio	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Indicação da localização dos extintores de incêndio.	Placa: 224 mm (L)		07
E9 244 mm	Coleção de equipamentos de combate a incêndio	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Indicação da localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante, alarme de incêndio e extintores) para evitar a proliferação de sinalizações correlatas.	Placa: 224 mm (L)		04
M1 126x252 mm	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo: Quadrado ou Retang. Fundo: Verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letra: Branca	Na entrada principal da edificação	Placa: 500 x 500 (mm)		01
M2 126x252 mm	Indicação da lotação máxima admita no recinto de reunião de público	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem escrita: "Capacidade de público XXX. Em caso de emergência ligue 193 - Corpo de Bombeiros". Letra: Branca	Na entrada principal da edificação	Placa: 780 x 450 (mm)		01
M3 442x221 mm	Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem escrita: "Aperte e Empurre". Letra: Branca	Nas portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico.	Placa: 442 x 221 mm		02
A1 150mm	Indicação do sentido da saída de emergência	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Indicação do caixa compra de vales	LETRAS: 200mm de altura		01 PLACAS 11 LETRAS
A2 150mm	Indicando a localização do banheiro	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Indicação do caixa compra de vales	LETRAS: 200mm de altura		01 PLACAS 09 LETRAS
A3 150mm	Indicando a localização do caixa	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Indicação do caixa compra de vales	LETRAS: 200mm de altura		05 PLACAS 05 LETRAS

Código	Significado	Forma e Cor	Aplicação	Dimens. mín. (mm)	Símbolo	Quantidade
A4 150mm	Indicando a localização do Guarda Volume	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Indicação do guarda volumes para deixar os pertences.	Placa: 200mm de altura		01 PLACAS 12 LETRAS
A5 150mm	Indicando a entrada interna.	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Mensagens de boas vindas.	Placa: 200mm de altura		01 PLACAS 12 LETRAS
A6 150mm	Indicando a saída e sendo gentil com os ocupantes	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000	Mensagens de boas vindas.	Placa: 200mm de altura		01 PLACAS 20 LETRAS
B1 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala de alimentação	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "ALIMENTAÇÃO":	Indicação da sala de alimentação, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		01
B2 100x320 mm	Indicando a entrada para área de serviço	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "ÁREA DE SERVIÇO":	Indicação da ÁREA DE SERVIÇO, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		01
B3 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala do bar.	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "BAR":	Indicação da sala do bar, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		01
B4 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala do caixa	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "CAIXA":	Indicação da sala do caixa, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		02
B5 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala do camarim	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "CAMARIM":	Indicação da sala do camarim, fixado a 2,15m do piso acabado, sobre a porta.	Placa: 300 x 150mm		01
B6 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala da churrasqueira	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "CHURRASQUEIRA":	Indicação da sala da churrasqueira, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam.	Placa: 300 x 150mm		01
B7 100x320 mm	Indicando a entrada para a área da cozinha	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "COZINHA":	Indicação da área da cozinha, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		02
B8 100x320 mm	Indicando a entrada para a área do depósito.	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "DEPÓSITO":	Indicação da área do depósito, fixado a 2,15m do piso acabado, no sentido perpendicular aparede ficando de frente para os ocupantes que circulam no corredor.	Placa: 300 x 150mm		03
B9 100x320 mm	Indicando a entrada da área de serviço	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "ÁREA DE SERVIÇO":	Indicação a entrada da área de serviço, fixado a 2,15m do piso acabado, sobre a porta.	Placa: 300 x 150mm		01
B10 100x320 mm	Indicando a entrada para a sala do escritório.	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "ESCRITÓRIO":	Indicação da sala do escritório, fixado a 2,15m do piso acabado, sobre a porta.	Placa: 300 x 150mm		01
B11 100x320 mm	Indicando a entrada para o lavabo	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "LAVABO":	Indicação do lavabo, fixado a 2,15m do piso acabado, sobre a porta.	Placa: 300 x 150mm		01
B12 100x320 mm	Indicando a entrada para a lavanderia.	Símbolo: Retangular Fundo: Azul Mensagem "LAVANDERIA":	Indicação da Lavanderia, fixado a 2,15m do piso acabado, sobre a porta.	Placa: 300 x 150mm		01

Código	Significado	Forma e Cor	Aplicação	Dimens. mín. (mm)	Símbolo	Quantidade
C1 200x200 mm	Indicando a entrada para a banheiro feminino.	Símbolo: Quadrado Fundo: Azul Mensagem "WC FEMENINO":	Indicação da entrada para o banheiro, fixado a 1,50m do piso acabado, na porta.	Placa: 200 x 200 mm		01
C2 200x200 mm	Indicando a entrada para a banheiro masculino.	Símbolo: Quadrado Fundo: Azul Mensagem "WC MASCULINO":	Indicação da entrada para o banheiro, fixado a 1,50m do piso acabado, na porta.	Placa: 200 x 200 mm		01
P1 200x250 mm	Indicando a proibição de se fumar no ambiente.	Símbolo: Quadrado Fundo: BRANCO	Proibindo os ocupantes de fumar no ambiente, fixado a 2,5m do piso acabado.	Placa: 200 x 200 mm		08
L1 600x1000 mm	Indicando o mapa da construção total	Símbolo: Retângulo Fundo: Preto Modelo de quadro com vidro sem moldura.	Informa os ocupantes de todas as saídas de emergência, locais dos extintores/hidrantes onde se localiza o refeitório, banheiros área de serviço.	Placa: 600 x 1000 mm		01
D1 500 X 500 mm	Placa indicando a passagem dos pedestres	Elaboradas de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)	Informa os pedestres e condutores de veículos sobre a passagem.	Placa: 500x500 mm		04
D2 500 X 500 mm	Placa indicando a proibição da parada dos veículos.	Elaboradas de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)	Informa os condutores de veículos sobre a proibição de parada.	Placa: 500 mm		02
D3 500 X 500 mm	Placa indicando os condutores de veículos a velocidade máxima.	Elaboradas de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)	Informa os pedestres e condutores de veículos sobre a velocidade máxima permitida.	Placa: 500 mm		01
L2 500 mm	LETRAS DA FACHADA	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000 Mensagem "A.M.A.I.": Tamanho de cada letra 500mm	Indicação da entrada da Sede da Melhor Idade	Placa: 500 mm		4 LETRAS
L2 200 mm	LETRAS DA FACHADA	Letras caixa em branco com iluminação branco quente cor k 3.000 Mensagem "ASSOCIAÇÃO MAIS AMOR AO IDOSO": Tamanho de cada letra 200mm	Indicação da entrada da Sede da Melhor Idade	Placa: 200 mm		25 LETRAS

NAO SERÁ EXECUTADO



FACHADA



OBRA PÚBLICA

SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ MACHADO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL: EUCLIDES PASA CPF: 353.180.319-00
CNPJ: 76.339.688/0001-09
AVENIDA VITÓRIA N° 167, CRUZ MACHADO-PARANÁ

PROJETISTA: **RODERLEI I. PRESZNHUK** TEL: (4219-8845-0226)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ELCIO J.W. XAVIER** TEL: (4219-9857-3815)

CREA-PR 1.53601/D CREA-SC 1.49242-6

DADOS ESTADÍSTICOS

ÁREA DO TERRENO: 1875,00 M²
ÁREA DA CONST.: 1302,94 M²
ÁREA EXISTENTE: 870,34 M²
ÁREA SUBSOLO: 0,00 M²
ÁREA A CONSTRUIR: 432,60 M²

ENDEREÇO: RUA ESTANISLAU OCZUST (ANTIGA TRAVESSA QUINTA)
Nº: 10
UF: PARANÁ
CIDADE: CRUZ MACHADO-PR
BAIRRO: MATRIZ
CEP: 84620-000
QUADRA: A
LOTE: 13

TD(%):
CA:
TP(%): 32,23%

REVISÃO: 03

DESENHO(S):
ARQ - COMUNICAÇÃO VISUAL

FOLHA: 13/40

ESCALAS:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10